

INVITATION A SOUMISSIONNER

AOP N°012/91120090/GIZ/2018

Fourniture et installation des équipements solaire à l'hôpital général de Nyangezi dans le Sud-Kivu

Dans le cadre de son travail, la GIZ lance le présent appel d'offres pour la fourniture des «Fourniture et installation des équipements solaire à l'hôpital général de Nyangezi dans le Sud-Kivu».

Matériels solaire demandés :

Voir la liste ci-jointe avec quantité et spécifications des matériels.

NB :

Votre offre doit être accompagnée des formulaires en annexe remplis selon notre demande.

La garantie des matériels doivent être au minimum 1 année (à préciser dans l'offre). Veuillez également préciser dans votre offre le mécanisme du service technique après-vente.

Votre offre doit inclure la livraison au site indiqué : « hôpital général de Nyangezi ».

Lieu de livraison : Hôpital général de Nyangezi dans le Sud-Kivu

Présentation de l'offre

Les dossiers des soumissionnaires doivent être dans 2 enveloppes séparées composées des éléments suivants :

1. Une enveloppe scellée séparée contenant l'offre financière ;
2. Une autre enveloppe scellée séparée avec les documents administratifs (Identification nationale, RCCM, Attestation fiscale à jour, un statut légal pour les Asbl, les coordonnées bancaire de l'entreprise et les documents techniques des matériels proposés).

NB :- Les deux enveloppes doivent être séparées. En cas de non-respect des instructions, votre offre sera éliminée lors de l'ouverture des offres.

- Les frais de transport, chargement et déchargement sont à la charge du fournisseur jusqu'au lieu indiqué pour la livraison.
- La livraison des matériels doit intervenir au moins 3 semaines après réception du bon de commande.

Régularités

L'offre financière doit indiquer les montants unitaires et totaux. Les frais éventuels de transport doivent apparaître séparément. Le fournisseur reconnaît sans ambages que la GIZ est exemptée de la TVA et de toute taxe. Il s'engage par conséquent à faire paraître clairement sur sa facture le prix hors taxe.

La date de la remise des offres est fixée au **03/08/2018 au plus tard à 15H00' heure locale.**

L'enveloppe portant l'offre doit être bien fermée et portée la mention **AOP N°012/91120090/GIZ/2018** et être remise aux adresses :

Kinshasa :

Avenue : Comité Urbain n°7, Kinshasa- Gombe,

Bukavu :

Avenue de la montagne n°42-44, Q/Nguba, C/ Ibanda, Bukavu-Sud-Kivu.

Conditions de paiement : 100% après livraison par virement bancaire

L'ouverture non publique des plis se fera le 06/08/2018 à Kinshasa.

Pour toute question relative à cette offre merci d'adresser un mail à l'adresse : **offre-giz-rdc@giz.de**

Annexe :

Formulaires à remplir selon notre demande.

Les fichiers sont disponibles pour téléchargement et utilisation sur les sites internet de Media Congo ou sur demande en écrivant à **offre-giz-rdc@giz.de** (à mentionner la référence **AOP N°012/91120090/GIZ/2018**).

Fait à Kinshasa, le 13/07/2018



**FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS SOLAIRES A L'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE
DE NYANGEZI / ZONE DE SANTE DE NYANGEZI- BUKAVU - RDC**

A. BLOC OPERATOIRE

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire (\$)	Prix Total (\$)	Observation
A	Matériels et équipement solaire pour l'hôpital (BLOC OPERATOIRE)					
1	Fournitures de supports de panneaux solaires poly-cristallins	pce	10			
2	Fourniture des panneaux solaires poly-cristallins de 300W	pce	10			
3	Fourniture du convertisseur-chargeur de 12/24v/48v 220-240v 5000W	pce	1			
4	Fourniture des convertisseurs-chargeur de 12/24v/48v 220-240v 3000W	pce	0			
5	Fourniture des régulateurs de tension MPPT de 100Am	pce	1			
6	Fourniture des batteries photovoltaïque 12V 170Am	pce	10			
7	Fourniture des contrôleurs de charge batterie	pce	1			
8	Fourniture des coffrets divisionnaires de 4 lignes	pce	1			
9	Fourniture des tec kots fusibles de 80Am	pce	4			
10	Fourniture des Câbles de couplage batteries	u	10			
11	Fourniture des ampoules de 35W	pce	20			
12	Fourniture des rouleaux de câble d'installation de 2x2.5mm ²	U	10			
13	Fourniture des rouleaux de câble de câblage de 50m de 18x2.5mm ²	U	1			
14	Fourniture des rouleaux de câble de départ AC de 12x2.5mm ²	U	1			
15	Fourniture de racks de support et de protections de 10 batteries	U	1			

B	Accessoires					
1	Interrupteurs apparents n°5	fft	1			
2	Prises apparentes n°5	fft	1			
3	Anti-foudre	fft	1			
4	Modules en charbon anti-foudre	fft	1			
5	Différentielles pour anti-foudre	fft	1			
6	Rouleaux de câble anti-paratonnerre de 18x2.5mm ²	fft	1			
7	Piquets de terre en cuivre	fft	1			
8	Tuyaux Flexible de 12mm	fft	1			
9	Tuyaux Flexible de 8mm	fft	1			

B. BLOCS MATERNITE, PEDIATRIE ET MEDECINE INTERNE

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire(\$)	Prix Total (\$)	Observation
A	Matériels et équipement solaire pour l'hôpital (BLOC MATERNITE, BLOC PEDIATRIE, BLOC MEDECINE INTERNE)					
1	Fournitures de supports de panneaux solaires poly-cristallins	pce	8			
2	Fourniture des panneaux solaires poly-cristallins de 300W	pce	8			
3	Fourniture du convertisseur-chargeur de 12/24v/48v 220-240v 5000W	pce	0			
4	Fourniture des convertisseurs-chargeur de 12/24v/48v 220-240v 3000W	pce	1			
5	Fourniture des régulateurs de tension MPPT de 100Am	pce	1			
6	Fourniture des batteries photovoltaïque 12V 170Am	pce	8			
7	Fourniture des contrôleurs de charge batterie	pce	1			

8	Fourniture des coffrets divisionnaires de 4 lignes		pce	1		
9	Fourniture des tec kots fusibles de 80Am		pce	4		
10	Fourniture des Câbles de couplage batteries		u	8		
11	Fourniture des ampoules de 35W		pce	40		
12	Fourniture des rouleaux de câble d'installation de 2x2.5mm ²		U	6		
13	Fourniture des rouleaux de câble de câblage de 50m de 18x2.5mm ²		U	1		
14	Fourniture des rouleaux de câble de départ AC de 12x2.5mm ²		U	1		
15	Fourniture de racks de support et de protections de 10 batteries		U	1		
B	Accessoires					
1	Interrupteurs apparents n°5		fft	1		
2	Prises apparentes n°5		fft	1		
3	Anti-foudre		fft	1		
4	Modules en charbon anti-foudre		fft	1		
5	Différentielles pour anti-foudre		fft	1		
6	Rouleaux de câble anti-paratonnerre de 18x18mm ²		fft	1		
7	Piquets de terre en cuivre		fft	1		
8	Tuyaux Flexible de 12mm		fft	1		
9	Tuyaux Flexible de 8mm		fft	1		

C. BLOCS LABO, ADMINISTRATION, RECEPTION ET COULOIRS

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire (\$)	Prix Total (\$)	Observation
A	Matériels et équipement solaire pour l'hôpital (BLOC LABO, BLOC ADMINISTRATION, BLOC RECEPTION ET COULOIRS)					
1	Fournitures de supports de panneaux solaires poly-cristallins	pce	8			
2	Fourniture des panneaux solaires poly-cristallins de 300W	pce	8			
3	Fourniture du convertisseur-chargeur de 12/24v/48v 220-240v 5000W	pce	0			
4	Récupération du convertisseurs-chargeur de 12/24v/48v 220-240v 3000W	pce	1			
5	Récupération des régulateurs de tension de 70Am	pce	1			
6	Fourniture des batteries photovoltaïque 12V 170Am	pce	8			
7	Récupération des contrôleurs de charge batterie	pce	1			
8	Fourniture des coffrets divisionnaires de 4 lignes	pce	1			
9	Fourniture des tec kots fusibles de 80Am	pce	4			
10	Fourniture des Câbles de couplage batteries	u	8			
11	Fourniture des ampoules de 35W	pce	40			
12	Fourniture des rouleaux de câble d'installation de 2x2.5mm ²	U	6			
13	Fourniture des rouleaux de câble de câblage de 50m de 18x2.5mm ²	U	1			
14	Fourniture des rouleaux de câble de départ AC de 12x2.5mm ²	U	1			
15	Fourniture de racks de support et de protections de 10 batteries	U	1			

B	Accessoires				
1	Interrupteurs apparents n°5	fft	1		
2	Prises apparentes n°5	fft	1		
3	Anti-foudre	fft	1		
4	Modules en charbon anti-foudre	fft	1		
5	Différentielles pour anti-foudre	fft	1		
6	Rouleaux de câble anti-paratonnerre de 18x18mm ²	fft	1		
7	Piquets de terre en cuivre	fft	1		
8	Tuyaux Flexibles de 12mm	fft	1		
9	Tuyaux Flexibles de 8mm	fft	1		
	TRANSPORT ET MANUTENTION				
	MAINS D'ŒUVRES POUR L'INSTALLATION				
	TOTAL GENERAL				