

Date d'émission : 20 Novembre 2019

**DEMANDE DE COTATION (LRFQ)**

Référence : LRFQ- 2019-9154331

Déplacement pylône à UNICEF Mbandaka

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir nous soumettre votre meilleure offre de prix pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'un pylône à UNICEF Mbandaka selon les termes de référence en annexe.

CONDITIONS	
Termes et conditions générales	Disponible sur le lien : <a href="http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/Annex_A_-_Unicef_General_Terms_and_Conditions2.pdf">http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/Annex_A_-_Unicef_General_Terms_and_Conditions2.pdf</a>
Lieu et termes de livraison (INCOTERMS 2010)	Livré, monté et testé à UNICEF Mbandaka
Délai de livraison	Le plus tôt possible.
Termes de paiement	- 30 jours après exécution complète de la prestation - Tout retard de livraison fera l'objet de pénalité à hauteur de 0.1% par jour de retard de la valeur des articles jusqu'à un maximum de 10% de la valeur de l'achat.
Validité de l'offre	60 jours au minimum
Composition et caractéristique de l'offre à nous soumettre	Se référer aux annexes A et B.
Réception des offres	Les offres doivent être soumises par mail à l'adresse mail <a href="mailto:abasisulua@unicef.org">abasisulua@unicef.org</a> avec copie à <a href="mailto:myahaya@unicef.org">myahaya@unicef.org</a> .  L'objet du mail d'envoi de l'offre doit être obligatoirement : "Soumission offre <b>LRFQ 2019-9154331 – Déplacement pylône à UNICEF Mbandaka</b> ".  Les offres ne respectant pas cette instruction sont susceptibles de ne pas être identifiées à la date et heure limites de dépouillement.
Date limite d'envoi des offres par mail	<b>Vendredi 22 Novembre 2019 à 9 h GMT.</b>
Demande de clarification	Pour toute demande de clarifications, les soumissionnaires sont invités à écrire à l'adresse suivante : <a href="mailto:abasisulua@unicef.org">abasisulua@unicef.org</a> avec copie à <a href="mailto:myahaya@unicef.org">myahaya@unicef.org</a> 24 h avant la date et l'heure limites de soumission. Seules les demandes écrites auront une réponse.

**Exigences**

Langue : Toute la documentation doit être en Français ou en Anglais.

Contracts Specialist

Signature: \_\_\_\_\_



Date: \_\_\_\_\_

*20/11/2019*

**ANNEXE A : Spécifications techniques.**

**A COMPLETER, SIGNER ET RETOURNER AVEC L'OFFRE**

<b>Présentation technique du pylône actuel</b>	<b>Spécifications techniques offertes</b> <i>Spécifier ici toute déviation</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Le pylône actuel / entier à une hauteur de 28 M et présente des points d'encrages aux armatures fermés,</li><li>✓ Il a un système d'haubanage, 9 câbles à tendeurs sur 3 points d'encrages</li><li>✓ Il a une balise de signalisation ;</li><li>✓ Il a un paratonnerre avec une protection de mise à la terre.<ul style="list-style-type: none"><li>- Sur le pylône se trouvent installé les antennes. ci-après :Antenne Procom a radiation omnidirectionnelle.</li><li>- 2 Antennes WIFI – Bridges;</li><li>- 2 Dipôles directionnelles.</li></ul></li></ul>	

Les spécifications techniques détaillées doivent être fournies avec l'offre pour permettre à l'UNICEF de déterminer la conformité de l'article proposé aux exigences mentionnées ci-dessus.

**TOUTE OFFRE SANS SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET SANS ECHANILLON DE L'ARTICLE PROPOSE SERA JUGEE NON RECEVABLE**

Prestations similaires avec précision de l'adresse du ou des clients

Nom du fournisseur : .....

Date : .....

Adresse : .....

Téléphone: .....

Adresse email : .....

Signature et cachet: .....

## **Annexe B : Offre de prix**

L'offre de prix comporte deux parties :

1. Le dossier administratif du soumissionnaire composé de :
  - Registre de commerce (RCCM)
  - Identification Nationale
  - Attestation fiscale à jour (DGI - DGDA)
  - Attestation de la Caisse de Sécurité Sociale (INSS).

Toute offre ne comportant pas un dossier administratif complet ne sera pas prise en considération.

2. Le devis comportant :
  - le détail valorisé des articles et travaux à effectuer en hors taxes, hors TVA étant donné que l'UNICEF, en tant que membre de l'organisation des Nations Unies, est exonéré d'impôts,
  - le montant total de l'offre en dollar américain,
  - le mode de paiement tout tant sachant que UNICEF n'accorde pas d'avance et paie toujours après prestation effective,
  - la durée de validité de l'offre.



## **TERMES DE REFERENCES**

Déplacement Pylône à UNICEF Mbandaka

### **1. CONTEXT ET JUSTIFICATION**

Dans le cadre du déménagement du bureau de Mbandaka, il s'avère nécessaire que le pylône qui abrite les antennes de communication soit aussi démonté pour être réinstallé dans le nouveau site. Le travail consiste au (1) démontage, (2) entretien, (3) du transport du matériel et (4) de la réinstallation dudit pylône dans le nouveau site.

### **2. DESCRIPTION DE L'INFRASTRUCTURE TEL QU'IL SE PRESENTE**

- Le pylône entier à une hauteur de 28 M
- Il présente des points d'encrages aux armatures fermées,
- Il a un système d'haubannage, 9 câbles à tendeurs sur 3 points d'encrages
- Il a une balise de signalisation ;
- Il a un paratonnerre avec une protection de mise à la terre.
- Sur le pylône se trouvent installées les antennes ci-après :
- Antenne Procom à radiation omnidirectionnelle.
- 2 Antennes WIFI – Bridges;
- 2 Dipôles directionnelles.

### **3. TRAVAUX A EFFECTUER**

L'entreprise va procéder à :

- La Désinstallation du pylône,
- L'Entretien Complet du pylône ;
- Le Transport du matériel vers le nouveau site,
- La réinstallation/montage dudit du pylône avec mise de la peinture/couleur rouge-blanc
- Faire le socle de 1 m avec lame d'acier comme support/base du pylône
- La Fixation des différents câbles pour la sécurisation du pylône
- La mise à la terre correcte au piquet de cuivre de 2 mètres
- La remise de la balise de signalisation;
- La remise de toutes les antennes sur le pylône.

#### **4. SERVICE ATTENDU DU CONTRACTANT.**

- Fournir et installer à UNICEF Mbandaka un Pylône entier de 28 m repondant aux normes prescrites ci-haut.
- Donner une durée de Garantie du bon comportement de l'ouvrage ;
- Assurer à la demande, un service après-vente pour une durée définie notamment pour la maintenance et les réparations éventuelles.

#### **5. DELAI DE LA PRESTATION**

Sept (7) jours au maximum, fourniture, installation et test du pylône à Mbandaka.

#### **REMARQUE**

Nous ne produisons pas ici les caractéristiques du métallique car il n'est pas question de la fabrication d'un nouveau pylône mais plutôt (1) du démontage, (2) de l'entretien, (3) du transport du matériel et (4) de la réinstallation du même pylône dans un nouveau site.

- Tous les éléments composant la tour et participant à sa stabilité doivent être non-corrosifs et résistants aux intempéries
- Lorsqu'à cause de la forme du terrain, les points d'ancrage ne coïncident pas sur le même plan horizontal de la base, il faudra conserver les angles formés par les haubans et l'axe vertical du pylône
- La mise à la terre doit être réalisée selon les normes de l'art et relié à la barrette de terre au pied du pylône.