

BOQ Forage BKLZ					
Nº	Poste	qtés	Unités	Prix unitaire	cout total
1	installation et replis Chantier	1	ff		
2	Mise en station de l'atelier de forage	1	ff		
3	Forage tricône-boue 12"1/2	90	ml		
4	Fourniture et pose tubage plein 225/250	60	ml		
5	Fourniture et pose tubage crépine 225/250	30	ml		
6	Fourniture et pose tube de sediment et bouchons de fond	1	ff		
7	Fourniture et Pose masse filtrante	3	m ³		
8	Fourniture et pose joint de ciment	0,5	m ³		
9	remblais de tous venant	1,5	m ³		
10	Développement a l'air lift	1	ff		
11	Nettoyage du forage à la solution chlorée	1	ff		
12	Essais de débit	24	h		
13	Construction margele et tete de forage	9	m ²		
COUT TOTAL					