

BORDEREAU DES PRIX

Les spécifications du Bordereau des Prix précisent ou complètent les prescriptions du cahier des clauses techniques, étant bien entendu que celles-ci sont des prescriptions minimales au-dessous desquelles aucune dérogation ne sera admise, sauf stipulation explicite avec référence du texte auquel il est dérogé.

Les spécifications techniques particulières et Bordereau des Prix donnent une description aussi complète que possible des travaux à exécuter, dans le but de permettre à l'Entrepreneur d'interpréter les plans, de préciser la nature des matériaux à employer et de déterminer les particularités de fabrication et de mise en œuvre. Ces spécifications ne peuvent prétendre à une description complète et parfaite des travaux et il convient de souligner que cette description des travaux n'a pas un caractère limitatif.

L'Entrepreneur devra exécuter sans exception ni réserves, tous les travaux de sa profession, et aura donc compris dans son marché, non seulement les travaux et fournitures décrits dans ces documents, mais encore ceux qui auraient pu échapper aux détails de la description et qui sont indispensables pour le complet achèvement des ouvrages de son corps d'état, suivant les plans remis et les règles de l'art.

En conséquence, l'Entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et Bordereau des Prix puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état, ou fassent l'objet d'une demande supplémentaire de prix. En outre, il suppose que toute Entreprise est censée :

- S'être rendue sur les lieux.
- S'être rendu compte de la situation géographique des lieux de réalisation des ouvrages.

L'Entrepreneur devra prendre connaissance du Bordereau de prix des autres corps d'état, de façon à assurer la parfaite coordination dans ses interventions respectives, et connaître exactement la limite de fournitures, et signaler les omissions qu'il aurait constaté et les dispositions détaillées qu'il aurait lieu de prendre pour y remédier.

Bordereau Descriptif des Prix

N°	Désignation	Unité	Qté	P. U	P. T
I	Installation et repli de chantier				
	<p>Ce prix rémunère, globalement et forfaitairement toutes les dépenses liées à l'installation de chantier, l'amenée et le repliement du matériel et outillages de toute nature nécessaire à la réalisation des prestations objet de ce marché, y compris les postes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La préparation des lieux de stockage des matériaux et l'aménagement d'un bureau pour le Délégué à Pied d'œuvre ; - Les frais de manutention et de transport des matériaux du lieu de façonnage au site de construction ; - Les frais d'entretien et de nettoyage complet de l'aire des travaux et des lieux de stockage des matériaux ; - Et toute autre sujétion. 				
II	Châssis Aluminium vitrées avec traverses et montants intermédiaires, vitrage avec sablage sur toute la hauteur, épaisseur 10 mm				
	<p>Ce prix rémunère au mètre carré, les postes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fourniture du prototype du châssis en aluminium vitrées avec traverses et montants intermédiaires, vitrage avec sablage, épaisseur 10 mm, pour validation par le maitre d'ouvrage ; - Fourniture et pose du châssis aluminium fixe vitrés avec traverses et montants intermédiaires, vitrage avec sablage sur toute la hauteur, épaisseur 10 mm ; - Fourniture et pose des portes en aluminium vitrés, vitrage avec sablage, y compris la fourniture de la quincaillerie et de tous les accessoires ; - Les frais liés à la mise en œuvre, au transport, manutention et autres , et toute autre sujétion 				
III	Cloisons en panneau mélanine clipsable dans des profilés aluminium en U				
	<p>Ce prix rémunère au mètre carré, les postes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fourniture du prototype de cloison en panneau mélanine, épaisseur 10 mm, pour validation par le maitre d'ouvrage ; - Fourniture et pose des cloisons en panneau mélanine ; - Fourniture et pose des portes en aluminium vitrés, vitrage avec sablage, y compris la fourniture de la quincaillerie et de tous les accessoires ; - Les frais liés à la mise en œuvre, au transport, manutention et autres ; - Et toute autre sujétion 				
IV	Pose de cloisons en placoplâtres sur ossature métallique Placostil servant de support aux				

N°	Désignation	Unité	Qté	P. U	P. T
	plaques de plâtre				
	<p>Ce prix rémunère au mètre carré, les postes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fourniture du prototype de cloison en placo, pour validation par le maitre d'ouvrage ; - Fourniture et pose des cloisons en placo ; - Fourniture et pose des portes en aluminium vitrés, vitrage avec sablage, y compris la fourniture de la quincaillerie et de tous les accessoires ; - Les frais liés à la mise en œuvre, au transport, manutention et autres ; - Et toute autre sujétion 				
V	Travaux de plomberie				
	Ce prix rémunère forfaitairement les frais liés aux travaux de plomberie, de raccordement et d'adduction en eau y compris toute autre sujétion.				

Devis Quantitatif et Estimatif (DQE)

N°	Désignation	Unité	Qté	P.U (\$)	P.T (\$)
I	Installation et repli de chantier	FF	1		
II	Cloisons en Alu vitré				
II.1.	Fo et Po cloison en Alu vitrée fixe avec traverses et montants intermédiaires, vitrage avec sablage sur toute la hauteur, épaisseur 10 mm (CAF)	m ²	212,19		
II.2.	Fo et Po Ensemble cloison en Alu vitrée toute hauteur avec traverses et montants intermédiaires, vitrage sablé, épaisseur 10 mm, comportant une ouverture avec tous les accessoires (ECA)				
II.2.1.	ECA 1, dimensions : L= 710 et H = 300 et comportant une porte de 100 x 300 à un seul battant	m ²	21,3		
II.2.2	ECA 2, dimensions : L= 260 et H = 300 et comportant une porte de 100 x 300 à un seul battant	m ²	15,6		
II.2.3	ECA 3, dimensions : L= 285 et H = 300 et comportant une porte de 100 x 300 à un seul battant	m ²	25,65		
II.2.4	ECA 4, dimensions : L= 550 et H = 300 et comportant une porte de 100 x 300 à un seul battant	m ²	16,5		
II.2.5	ECA 5, dimensions : L= 410 et H = 300 et comportant une porte de 200 x 300 à deux battant	m ²	12,3		
II.2.6	ECA 6, dimensions : L= 350 et H = 300 et comportant une porte de 100 x 300 à un seul battant	m ²	21		
II.2.7	ECA 7, dimensions : L= 1350 et H = 300 et comportant deux portes de 200 x 300 à deux battants	m ²	40,5		
II.2.8	ECA 8, dimensions : L= 365 et H = 300 et comportant une porte de 100 x 300 à un seul battant	m ²	10,95		
II.2.9	ECA 9, dimensions : L= 595 et H = 300 et comportant deux portes de 100 x 300 à un seul battant	m ²	17,85		
II.2.10	ECA 10, dimensions : L= 170 et H = 300 et comportant une porte de 100 x 300 à un seul battant	m ²	5,1		
II.2.11	ECA 11, dimensions : L= 425 et H = 300 et comportant une porte de 100 x 300 à un seul battant	m ²	12,75		
II.2.12	ECA 12, dimensions : L= 295 et H = 280 et comportant une porte de 100 x 300 à un seul battant	m ²	8,26		
II.2.13	ECA 13, dimensions : L= 490 et H = 300 et comportant une porte de 100 x 300 à un seul battant	m ²	14,7		
II.3	Fo et Po Porte double en Alu vitré (175 x 210), y	U	2		

N°	Désignation	Unité	Qté	P.U (\$)	P.T (\$)
	compris la quincaillerie et toute autre accessoires nécessaire				
II.4	Fo et Po Porte coulissante en Alu vitré (90 x 210) , y compris la quincaillerie et toute autre accessoires nécessaire	U	1		
Sous-total II					0
III	Cloisons en panneau mélanine clipsable dans des profilés aluminium en U				
III.1	Fo et Po cloison pleine en panneau mélanine	m ²	22,05		
Sous-total III					0
IV	Pose de cloisons en placoplâtres sur ossature métallique Placostil servant de support aux plaques de plâtre				
IV.1	Fo et Po cloison placoplâtres pleines sur toute la hauteur	m ²	31,5		
IV.2	Fo et Po Ensemble cloison placo, comportant une ouverture (90x210) avec tous les accessoires (ECP1),	m ²	18		
IV.3	Fo et Po Ensemble cloison placo, comportant une ouverture (90x210) avec tous les accessoires (ECP2),	m ²	12,6		
IV.4	Fo et Po Ensemble cloison placo, comportant une ouverture (90x210) avec tous les accessoires (ECP3),	m ²	28,65		
IV.5	Fo et Po Ensemble cloison placo, comportant une ouverture (90x210) avec tous les accessoires (ECP4),	m ²	11,1		
SOUS - TOTAL IV					0
V	Travaux de plomberie	FF	1		
TOTAL GENERAL					